GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN AGOSTO 2020

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA	CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Q896,300.00	21	INICIA EL 15/05/2020 Y FINALIZA EL 13/08/2020	564	CONSTRUCTORA JAYET L.	UDY JOHEL LOPEZ	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, LIMPIEZA, ZAPATAS, CIMIENTOS, LEVANTADO DE MURO DE 14X019X039M, SOLERAS, COLUMNAS Y TECHO DE LAMINA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MODULO DE BAÑOS.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA VERAPAZ	Q14,345,165.00	51	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019 SUSPENDIDO	14,418	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PVC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12", POZOS DE VISITA CON ALTURAS DE 1.2M A 3.35M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PSI DE 10".
3	CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA	CRUCE CHAQUIRQA A SEPALAU	Q27,687,941.62	11	INICIA EL 22/10/2019 Y FINALIZA EL 02/01/2020 SUSPENDIDO	845	CONSTRUCTORA CEF	ROMAN FRANCISCO, GARAVITO LIZAMA	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA	CRISTOBAL COLON, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA	Q2,041,000.00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 31/03/2020	334	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES, AMPLIACION DE 6 MODULOS DE AULAS, DE DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE RAMPA DE ACCESO.
5	CONSTRUCIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA	CANTÓN QUIACQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 08/09/19 Y FINALIZA EL 30/04/2020	1396	CONSTRUDAM	DENIZAR AQUECHE	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACIÓN Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1,2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.20MTS., PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO+CERNIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO T00.10MTS..
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea Monteverde-Estanzuelas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q10,749,743.28	11 y 21	INICIA EL 05/12/2019 Y FINALIZA EL 18/01/2020 SUSPENDIDO	9,000	CONSTRUCTORA AZIEL	GERARDO CORTEZ DAVILA	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR.
7	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CANTÓN TUJCUC, LOS LUCAS Y CANTÓN LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Q6,337,929.00		INICIA 10/08/2020 Y FINALIZA 24/10/2020		TOPOGRAFÍA Y DISEÑO	FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA ZETINA	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN, TRABAJOS PRELIMINARES, REPLANTEP TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE (20 CM), ACARREO Y EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE PRESTAMO, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR E=0.15 MTS, CONCRETO HIDRÁULICO (4000 PSI) (T=0.20 M), CONCRETO HIDRÁULICO (4000 PSI) (T=0.15 M), CUNETA REVESTIDA CONCRETO SIMPLE (3000 PSI) FUNDIDO INSITU DE 10 CMS DE ESPESOR, REJILLA TIPO TRANSVERSAL (No. 1), REJILLA TIPO 2 (LONGITUD 6.00 X ANCHO 0.90), REJILLA TIPO 2 (LONGITUD 3.50 X ANCHO 0.90), MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA No. 1, MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA No. 2, PINURA TERMOPLÁSTICA PARA LINEA CENTRAL Y LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, SEÑALES DE TRÁNSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DEMOLICIÓN DE PUENTE Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE, MURO DE CONCRETO CICLOPEO Y ALETONES, VIGA DE CARGA (VIGA DE APOYO + CORTINA), DIAFRAGMA EXTERNO, DIAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIUPAL, LOSA + BANQUETA, BARANDAL + DRENAJE, CASETA PARA PARADA, LIMPIEZA FINAL
8	MEJORAMIENTO SISTEMA SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA (EL CASCAJO), ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q840,000.00		INICIA 27/05/2019 Y FINALIZA 19/10/2020		CONSTRUVIAS	GERARDO GUSTAVO GALDAMEZ ORANTES	EN EJECUCION	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CAPTACIÓN TÍPICA, CAJA REUNIDORA DE CAUDALES, MURO DE CONTENCIÓN (PROTECCIÓN DE T6ANQUE SUCCIÓN), caja rompe presión de 1.00 m3, válvula de limpieza, tanque de succión cd 75.00 m2, paso aereo de 24.00 ml, paso aereo DE 50.00 ML, PASO DE ZANIÓN, LÍNEA DE IMPULSIÓN, ANCLAJE DE TUBERÍA HG

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO SOCIAL - FODES - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. José Alfredo Trujillo Aldana
Subdirector Técnico de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-