

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN JULIO 2020

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA	CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSE EL BORDO, SAN MARCOS	Q896,300.00	21	INICIA EL 15/05/2020 Y FINALIZA EL 13/09/2020	564	CONSTRUCTORA JAVET L.	LUDY JOHEL LOPEZ	EN EJECUCION	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, LIMPIEZA, ZAPATAS, CIMENTOS, LEVANTADO DE MURO DE 14X019X039M, SOLERAS, COLUMNAS Y TECHO DE LAMINA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MODULO DE BAÑOS.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA VERAPAZ	Q14,345,165.00	51	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019 SUSPENDIDO	14,418	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PVC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDEJAS DOMICILIUMS CON TUBO DE CONCRETO DE 12", POZOS DE VISTA CON ALTURAS DE 1.2M A 3.35M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241, 1.25PSI DE 10".
3	CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA	CRUCE CHAQUIROA A SEPALUJ	Q27,687,941.62	11	INICIA EL 27/10/2019 Y FINALIZA EL 02/07/2020 SUSPENDIDO	845	CONSTRUCTORA ACEF	ROMAN FRANCISCO GARAVITO LIZAMA	EN EJECUCION	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRIE DE CALIUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BOCORILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA	CRISTOBAL COLON, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA	Q2,041,000.00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 31/03/2020	334	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	EN EJECUCION	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES: AMPLIACION DE 6 MODULOS DE AULAS, DE DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE RAMPA DE ACCESO.
5	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACION COMUNITARIA	CANTON QUIACUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 08/09/19 Y FINALIZA EL 30/04/2020	1396	CONSTRUDAM	DENZAR AQUECHE	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACION Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1,2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOLERAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T-6,20MTS, PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO-CERRIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ACCESORIOS, SANTARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS; CASA DE REGISTRO, CASA TRAMPA DE GRASA, CASA DE REPOSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCION, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO T00.10MTS.
6	MEORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea Monteverde-Estanueles, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q10,749,743.28	11 Y 21	INICIA EL 05/12/2019 Y FINALIZA EL 18/01/2020 SUSPENDIDO	9,000	CONSTRUCTORA AZIEL	GERARCO CORTEZ DAVILA	FINALIZADO	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRIE DE CALIUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR.



ing. Byron Adonías Camel Yoc
Subdirector Técnico de Desarrollo a.i.
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-