

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ENERO 2018								
NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA, ENTRE SAN ANDRÉS VILLA SECA Y CANTÓN VELA,	Q. 6,131,661.50	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IV/APAZ	6 MESES, DEL 12 DE JULIO 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018	10500	CONSTRUVIAS	GERARDO GUSTAVO GALDAMEZ ORANTES	CONSTRUCCIÓN DE 4274.90 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE 4000 PSI. + CUNETAS CORTE Y SELLO ELASTOMÉRICO
MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA, ALDEA TIUCAL	Q. 2,160,000.00	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IV/APAZ	4 MESES, 10 DE AGOSTO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017	2744	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	NICOLÁS DE JESÚS ACEVEDO SANDOVAL	CONSTRUCCIÓN DE 3, 210.64 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE 5, 000 PSI + BORDILLO, CORTE Y SELLO ELASTOMÉRICO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO	SAN MARCOS, SAN JOSÉ EL RODEO, ENTRE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES Y ALDEA LA INDUSTRIA	Q 3,540,000.00	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IV/APAZ	6 MESES, DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 AL 24 DE ABRIL DEL 2018	3125	CONSTRUCTO RA SIGLO 21	SANTOS EFRAIN OROZCO Y OROZCO	CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CON UNA LONGITUD DE 1,564.80 ML., BORDILLOS DE 0.10X0.35 M, CARRILERAS DE CONCRETO DE 0.80 M DE ANCHO Y 0.15 M DE ESPESOR, CAJAS, CABEZALES Y TUBERIA DE CONCRETO DE 24" DE DIAMETRO.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO	SAN MARCOS, SAN JOSÉ EL RODEO, CASERIO SANTA RITA RUIZ	1,1776,000.00	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IV/APAZ	3 MESES, DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DEL 2018	2895	CONSTRUCTO RA SAN ISIDRO, COSI	JUAN DE DIOS OROZCO ARRIOLA	CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 4,000 PSI CON UNA LONGITUD DE 595 ML, BORDILLO Y CANALES CON REJILLA.
AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA, EL RECUERDO A BARRIOS	Q 1,535,000.00	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IV/APAZ	8 MESES, DEL 10 DE ENERO DEL 2018 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	250	CONSULTORIA E INGENIERIA TOTAL	CESAR FRANCISCO SANTOS CIFUENTES	CONSISTE EN EJECUTAR 320.75 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, 451.12 M2 DE LEVANTADOS DE MUROS, INSTALACIÓN DE 440.00 M2 DE PISO DE GRANITO, INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PLUVIALES, SANITARIAS E HIDRÁULICAS, CONSTRUCCIÓN DE 100.90 ML. DE MURO PERIMETRAL.