

**Numeral 18.** El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

### PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS JULIO 2018

NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
MEJORAMIENTO CALLE	TERCERA CALLE (3ª), ZONA NUEVE (9) ZACULEU CENTRAL, MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q 6,994,200.00	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IVA/PAZ	Iniciando el 28/06/2018 y finalizando el 04/09/2018	258	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, ICYC	Willy rolando Vásquez de león	Consiste en ejecutar 2117 ml de replanteo topográfico, excavación no clasificada de 1200 m³, 1693.60 m³ de sub base estabilizada con selecto, 3302.52 m³ de concreto hidráulico de 3500 psi, 60.00 m³ de muro de contención de mampostería de piedra, 1 rotulo de identificación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE	CASERÍO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q.11,256,627.46	21. INGRESOS TRIBUTARIOS IVA/PAZ	Iniciando el 04/06/2018 y finalizando el 08/11/2018	1,500	CORPORACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA, "COINCO"	Rafael Aparicio Álvarez Nájera	Pavimentación Limpia y chapeo, Replanteo topográfico, Excavación no clasificada de material, Acarreo proveniente de la excavación no clasificada de material, Tendido y compactación de capa base, Pavimento de concreto 4,000psi E=0.15 (incluye curado), Bordillo de concreto de 2,500psi 0.15 x 0.35 M, Corte y sello elastomérico, DRENAJE SANITARIO. Replanteo topográfico en drenaje sanitario, Trazo y estaqueado, Excavación, Relleno y compactación, Acarreo proveniente de la excavación no clasificada de material, Pozos de visita, Tubería pvc corrugada de 8" y 15", Acometida domiciliar de 4", desfogge sanitario, Rejilla.

