

**Numeral 18.** El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

### PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN MARZO 2019

NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO)	HUEHUETENANGO SANTA ANA HUISTA CANTÓN REFORMA	Q677,000.00	21	INICIA EL 18/03/2019 Y FINALIZA 17/04/2019	3,800	CONSTRUPROYECTOS SL	LIC. BILLY ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO; REPLANTEO TOPOGRÁFICO; LIMPIEZA Y TRAZO; CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE; COLOCACIÓN BASE t=0.15; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA 4000 PSI E=0.15 M + BADÉN. ESTACIÓN 0+140.00 + RAMPA; BORDILLO DE CONFINAMIENTO (F' C = 210 KG/CM2).
MEJORAMIENTO CALLE	CHIMALTENANGO COMALAPA TERCERA CALLE ZONA TRES BARRIO XECHOCON	Q555,101.85	21	INICIA EL 19/03/2019 Y FINALIZA EL 18/05/2019	400	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	ING. MARIO ESTUARDO SANTOS HERNANDEZ	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO; TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE Y EXTRACCIÓN; BASE PARA PAVIMENTO 0.20; CAPA DE RODADURA (PAVIMENTO T=0.15M) Y BORDILLO LATERAL 0.15*0.40.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS ENTRADA A ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	SAN MARCOS CONCEPCIÓN TUTUAPA ALDEA TUICHUNA	Q661,684.00	21	INICIA EL 21/03/2019 Y FINALIZA EL 21/05/2019	1,565	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	ALBERTO ELADIO IMIDEO GOMEZ MALDONADO	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO; TRAZO Y REPLANTEO; CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL; BASE (MATERIAL GRANULAR) T= 0.18M; BORDILLO DE 0.10CM DE ANCHO X 0.45 CM DE ALTO; CARRILERAS DE PAVIMENTO T= 0.18M; EMPEDRADO; REJILLA Y LIMPIEZA FINAL.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	TOTONICAPÁN MOMOSTENANGO PARAJE PATUNEY TZANJON	Q458,166.50	21	INICIA EL 11/03/2019 Y FINALIZA EL 11/05/2019	1,716	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.	ING. MARIO ESTUARDO SANTOS HERNANDEZ	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO; REPLANTEO TOPOGRÁFICO; CORTE DE CAJUELA; RETIRO DE MATERIAL 5KM (157.74M3 + EXPANSIÓN; TENDIDO Y COMPACTO DE BASE (E=0.20M COMPACTADO); CONCRETO HIDRÁULICO F' C =4000 PSI, T= 0.20M. (INCLUYE CURADOR); BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C= 4000 PSI TIPO L; CORTE Y SELLO ELASTOMÉTRICO.
REPOSICIÓN MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDO NIVEL)	SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO CABECERA MUNICIPAL	Q839,050.00	21	INICIA EL 27/02/2019 Y FINALIZA EL 27/05/2019	20,074	"MOCA" CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	JULIO EFRAIN MORALES GONZÁLEZ	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, REMOCIÓN DE TECHO CURVO EXISTENTE , DEMOLICIÓN DE PAREDES, DESMONTAJE DE PERSIANAS Y VENTANAS.
MEJORAMIENTO CALLE, 8A AVENIDA ENTRE 0 Y 4 CALLE BARRIO EL CALVARIO ZONA 2 SOLOLÁ	SOLOLÁ SOLOLÁ 8A AVENIDA ENTRE 0 Y 4 CALLE BARRIO EL CALVARIO	Q795,275.00	21	INICIA EL 08/02/2019 Y TERMINA EL 08/05/2019	2,234	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES MORALES GONZALEZ S.A.	OLGA MARINA GIRON QUEZADA	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRABAJOS PRELIMINARES, BASE + COLCHON DE ARENA Y ESTUCADO + ADOQUINADO, LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.10m X 0.20m, BORDILLO DE 0.10m X 0.30m, LIMPIEZA FINAL.

5ª. Avenida 8-78 Zona 9, Guatemala



mides.gob.gt



Mides Guatemala

www.mides.gob.gt



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	QUETZALTENANG O CAJOLÁ CASERÍO LA CIÉNAGA SECTOR I	Q625,000.00	21	INICIA EL 27/02/02019 Y FINALIZA EL 27/06/2019	185	PROYECOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA - PRODIGUA-	ARMADO OSBELY MAZARIEGOS BRAVO / ing. JORGE LUIS FUENTES GONZALEZ	RÓTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS, TRAZOS Y ESTAQUEADO, ZAPATA Z-A DE 0.80x0.80x0.25 (No. 4 @ 0.10 GRADO 40), CIMENTO CORRIDO DE 0.35X0.25 (3 No. 3 +ESL NO. 3 @0.15), MURO DE CIMENTACIÓN, SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 (4 No. 3 GRADO 40 + EST. No.2 @ 0.15), COLUMNA TIPO A DE 0.20x0.20, COLUMNA TIPO B DE 0.14 X 0.14, LEVANTADO DE BLOCK VISTO CIZADO AMBAS CARAS DE 0.14X0.19X0.39 CLASE B, SOLERA INTERMEDIA BLOCK TIPO U, SOLERA SILLAR DE 0.10X0.20, SOLERA FINAL DE 0.14X0.20, VIGA MOJINETE DE 0.14x0.30 (4 No.4 + EST. No. 2 @ 0.15), ESTRUCTURA DE TECHO ESTRUCTURA METÁLICA, VENTANAS, PUERTAS.
---	--	-------------	----	--	-----	--	---	---

5ª. Avenida 8-78 Zona 9, Guatemala



mides.gob.gt



Mides Guatemala

[www.mides.gob.gt](http://www.mides.gob.gt)