



Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN OCTUBRE 2019

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO	CALLE PRINCIPAL DE ACCESO ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	Q889,500.00	21	INICIA EL 02/09/2019 Y FINALIZA EL 30/11/2019	438	CONSTRUCTORA JAYET L	UDI JOEL LÓPEZ DE LEÓN	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, COMPACTACIÓN DE SUBRANTE, CARRILERAS DE CONCRETO T=018MTS., / INCLUYE BASE GRANULAR, BORDILLOS LATERALES DE 0.10X0.40M. EMPEDRADO / (INCLUYE BASE GRANULAR) REMATE FINAL DE 0.30X0.35MTS.,
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	ALDEA LAS TABLAS, MOYUTA, JUTIAPA	Q14,328,702.36	21	INICIA EL 10/10/2019 Y FINALIZA EL 07/01/2020	701	CONSTRUCTORA CABLAN, S.A.	ERWIN RESHEF SCHIFTER	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	ALDEA EL CHILTEPE SUR HACIA ALDEA POTRERO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA	Q889,500.00	21	INICIA EL 17/10/2019 Y FINALIZA EL 14/12/2019	7,655	CONSTRUAUBE	PABLO ISAAC QUINTANA SHTRAUBE	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA VERAPAZ	Q14,345,165.00	21	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019	14,418	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PVC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12", POZOS DE VISITA CON ALTURAS DE 1.2M A 3.35M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELCTRICA, TUBERIA PVC ASTM F949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PSI DE 10".
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Q1,048,800.00	21	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019	1,235	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
6	CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA	CRUCE CHAQUIRQA A SEPALAU	Q19,858,380.91	21	INICIA EL 22/10/2019 Y FINALIZA EL 10/12/2019	845	CONSTRUCTORA ACEF	ROMAN FRANCISCO, GARAVITO LIZAMA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
7	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO	ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS	Q4,250,000.00	21	INICIA EL 04/10/2019 Y FINALIZA EL 03/03/2020	1,288	CONSTRUCTORA M&M	MARINO MIRANDA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR.
8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA	CRISTOBAL COLON, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA	Q2,041,000.00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 28/11/2019	334	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES, AMPLIACION DE 6 MODULOS DE AULAS, DE DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE RAMPA DE ACCESO.
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	CASERIO LA CIENAGA, ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	Q5,333,126.43	21	INICIA EL 21/10/2019 Y FINALIZA EL 20/12/2019	2,122	GRUPO EDIFICA	ALEJANDRO PINEDA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
10	MEJORAMIENTO DE CALLE (ADOQUINAMIENTO)	CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PALAMA, SAN JOSE POAQUIL	Q1,365,434.00	21	INICIA EL 14/10/2019 Y FINALIZA EL 13/12/2019	245	CONSTRUCTORA DEL KIRIOS	ENRIQUE PONZA MOLINA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, BASE GRANULAR, ADOQUINAMIENTO.
11	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACION COMUNITARIA	CANTÓN QUIACQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 08/09/19 Y FINALIZA EL 06/12/2019	1396	CONSTRUDAM	DENIZAR AQUEECHE	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACION Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1, 2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.20MTS., PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO-CERRIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELCTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO T=0.10MTS.,