

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN FEBRERO 2020

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL TERMINAL ZONA 4 (SEGUNDO NIVEL), SECTOR TERMINAL, ZONA 4.	TERMINAL ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA.	Q1.911.097,12	21	INICIA EL 05/08/2019 Y FINALIZA EL 05/12/2019	4.600	CONSTRUCTO RA ROZA	JORGE OLIVEROS RODAS	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA + PEDESTAL DE CONCRETO PARA APOYO DE COMALMA DE METAL, INSTALACIÓN DE COMALMAS DE METAL WF12 X 53, 4 INSTALACIÓN VIGAS DE METAL WF 8 X 24 DE 6.00M DE LONGITUD, INSTALACIÓN VIGAS DE METAL WF 10 X 33 DE 6.00M DE LONGITUD, INSTALACIÓN DE CANTAL PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL, INCLUIE BATAVIEROS DE LAMINA DE ALUZNIC CALBRE 24, BALAJDA DE AGUA PLUVIAL DE 4" DE DIAMETRO, TRIBOSRES METALICOS DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2", CUBIERTA DE AGUA CLAVOS EXGRAPABLES DE LAMINA ALUZNIC, SEGUN NORMA ASTM A192, 17.00 M. DE LUZ POR 52 M. DE LONGITUD CONTIENE FICHA DE 2.00 M DE ALTO, CUBIERTA DE PANELES CLAVOS EXGRAPABLES DE LAMINA ALUZNIC, SEGUN NORMA ASTM A192, 18.00 M. DE LUZ POR 52 M. DE LONGITUD CONTIENE FICHA DE 3.00 M DE ALTO, 1 PUNCIÓN DIRECTA A BASE METALICA, INCLUIE PUNCIÓN DE CANTAL, INSTALACIÓN DE SELLOS METALICOS EN LAMINA DE ALUZNIC, UNION ENTRE TECHOS EXISTENTES Y NUEVOS, ARCO LLAMADO Y VERTILADO EN LAMINA DE HOLLANDINA GRECA OPAL, CERRAMIENTO LATERAL, TPO 350N CON LAMINA DE HOLLANDINA GRECA OPAL, + ESTRUCTURA PARA SU PUNCIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE SERVIDOS YA CABLEADOS DE CONTADORES EXISTENTES, ACOMETIDAS ELECTRICAS NUEVAS
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	ALDEA LAS TABLAS, MOYUTLA, JUTIPA	Q16.664.097,89	11	INICIA EL 10/20/2019 Y FINALIZA EL 07/03/2020	701	CONSTRUCTO RA CABULAN, S.A	ERWIN RESHEF SCHIFTER	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTACOLEADO, COBRETE DE CALLEJA, RECONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30" CALAS Y CABEZALES, CUENTAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARRETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO	CASERIO LOS MEZA, ALDEA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALO, QUITZAUTENANGO	Q885.000,00	11	INICIA EL 19/03/2020 Y FINALIZA EL 19/05/2020	306	CONSTRUCTO RA MM	MARINO MIRANDA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO CON TOPOGRAFIA, CORTE DE CALLEJA, INVELOCACION Y COMPACTACION DE SUBRANTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR, CARRETA DE RODADURA DE 0.15M DE ESPESOR, BORDILLO + PINTURA DE TRAFICO, LOSA DE REBAVATE Y LIMEZA FINAL
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA VERAPAZ	Q14.345.165,00	51	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019	14.418	CONSTRUCTO RA ARCHILLA SANCHEZ	HENRY EDUARDO ARCHILLA SANCHEZ	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PVC DE ASTM 1949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12", PROZOS DE VISITA CON AL TUBO DE 1.2M A 3.5M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM 1949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCOMACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM 1949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM 0.2241 125PSI DE 10"
5	CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA	CRUCE CHAQUIRINA A SEPALU	Q27.887.941,62	11	INICIA EL 22/10/2019 Y FINALIZA EL 02/01/2020	845	CONSTRUCTO RA ACEF	ROMAN FRANCOISCO GARAVITO LIZAMA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTACOLEADO, COBRETE DE CALLEJA, REA CONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30" CALAS Y CABEZALES, CUENTAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARRETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR
6	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO	ALDEA EL TEGOMATE, CATARINA, SAN MARCOS	Q4.250.000,00	11	INICIA EL 04/10/2019 Y FINALIZA EL 03/03/2020	1.288	CONSTRUCTO RA MM	MARINO MIRANDA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROLLITO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTACOLEADO, COBRETE DE CALLEJA, REA CONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARRETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR
7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA	CRISTOBAL COLON, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA	Q2.041.000,00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 31/03/2020	334	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES, AMPLIACION DE 6 MODULOS DE ALFAS, DE DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE RAMPA DE ACCESO

8	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA	CANTÓN QUIACQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 08/09/19 Y FINALIZA EL 30/04/2020	1396	CONSTRUDAM	DENIZAR AQUECHE	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACIÓN Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1, 2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPÁ, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.20MTS., PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO+CERNIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO T00.10MTS..
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea El Chupadero, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q11,801,860.00	11	INICIA EL 08/11/2019 Y FINALIZA EL 07/03/2020	5,000	CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL	IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea Monteverde-Estanzuelas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q9,000,825.00	11 y 21	INICIA EL 05/12/2019 Y FINALIZA EL 18/01/2020	9,000	CONSTRUCTO RA AZIEL	GERARDO CORTEZ DAVILA	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR.
11	MEJORAMIENTO CALLE 1A., 2A. Y 4A. CALLE A ZONA 5	Barrio San Luis, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	Q5,035,812.00	11 y 21	INICIA EL 17/12/2019 Y FINALIZA EL 17/03/2020	2,000	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	CONSIESTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.



Ing. Byron Adonias Camel Yoc
Jefe de Supervisión
Fondo de Desarrollo Social - FODES




Ing. Steve Jonathan Cabrera Jerez
Subdirector Técnico de Desarrollo Social - FODES
Fondo de Desarrollo Social



